

# FORMULARZ CENOWY

Na remont ulicy Polnej w miejscowości Ratowice km 0+000-0+635  
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej  
opracowany na podstawie cen rynkowych z przetargów przeprowadzonych w 2010r.

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0,635		
2.		Rozbiórka istniejącej nawierzchni z nieregularnej kostki kamiennej z transportem na wskazane przez Inwestora miejsce na odl. do 3km.	m2	2380,50		
3.		Regulacja pionowa przy użyciu betonu cementowego B-20: <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe – 26 szt.</li> <li>• studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.18</li> <li>• studni rewizyjnych kanalizacji teletechnicznych – 18 szt.</li> </ul> <p style="text-align: right;">Razem</p>	szt.	62		
		<b>PODBUDOWA</b>				
4.		Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony i wywozem nadmiaru urobku na odległość do 5km.	m2	3567,00		
5.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm.	m2	3567,00		
6.		Ułożenie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych 40x33x15cm na ławie betonowej 50x10cm z oporem 10x10cm z betonu B-15.	m	1284,00		
7.		Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 25cm w dwóch warstwach: warstwa dolna – grubości 20cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, warstwa górna – grubości 5cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm.	m2	2932,00		
8.		Skropienie emulsją asfaltową w ilości 2,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego.	m2	2932,00		
		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>				
9.		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 5cm. Standard II.	m2	2932,00		

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
10.		<b>ZJAZDY DO POSESJI</b> Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru urobku na odległość do 5km.	m2	300,00		
11.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm.	m2	300,00		
12.		Wykonanie warstwy podbudowy grubości 5cm z chudego betonu.	m2	300,00		
13.		Ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki kamiennej z odzysku – z rozbiórki nawierzchni jezdni – kostka nieregularna (12x18) z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową 1:3.	m2	300,00		
14.		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie.	m2	1270,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
<b>Ogółem brutto</b>						

SPORZĄDZIŁ: