

KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Kamieniec Wrocławski ul. Studzienna
Km 0+000-0+227 i 0+295-0+560 - 0,492km szer. 4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,492		
2.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.2 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • Włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.10 Razem	szt.	12		
3.		Mechaniczne przy pomocy równiarki przemieszanie na średnią głębokość 15cm istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. km 0+000 – 0+227 – 227,00x4,20 = 953,40 km 0+295 – 0+560 – 265,00x4,20 = 1113,00 zjazd na ul. Poprzeczną = 50,00 Włączenie do drogi w km 0+000 = 27,00 Razem	m ²	2143,40		
4.		Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa kamiennego, granitowego, o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m ² i zagęszczeniem. km 0+295 – 0+560 – 265,00x4,20 = 1113,00 zjazd na ul. Poprzeczną = 50,00 Razem	m ²	1163,00		
5.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego na średnią grubość 10cm z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. km 0+000 – 0+227 – 227,00x(1,00+1,00) km 0+295 – 0+560 – 265,00x(1,00+1,00) Razem	m ²	984,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem brutto						

PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.....