

KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Krzyków ul. Jarzębinowa
Km 0+015-0+300 - 0,285km szer. 4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,285		
2.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.4 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • Włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.4 Razem	szt.	8		
3.		Mechaniczne przy pomocy równiarki przemieszanie na średnią głębokość 15cm istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. km 0+015-0+300–285,00x4,20 =	m ²	1197,00		
4.		Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa kamiennego, granitowego, o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm wraz z zamiatowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m ²	1197,00		
5.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. km 0+015 – 0+300 – 285,00x(1,00+1,00)=	m ²	570,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem brutto						

PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.....