

# KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Gajków ul. Bażantowa  
Km 0+000-0+170 - 0,170km szer. 4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,170		
2.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrzynek zaworów wodociągowych szt.6 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe.</li> <li>• włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.3</li> </ul> Razem	szt.	9		
3.		Wykonanie koryta na średnią głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru urobku na wysypisko. km 0+000-0+170 – 170,00x4,20 = 714,00 włączenia do dróg w km0+000 i 0+170 =21,50 Razem	m <sup>2</sup>	735,50		
4.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Grubość warstwy 10cm.	m <sup>2</sup>	735,50		
5.		Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego, granitowego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0mm wraz z zamiatowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m2	735,50		
6.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio na średnią grubość 10cm nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. km 0+000-0+170 – 170,00x(1,00+1,00) =	m <sup>2</sup>	340,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
<b>Ogółem brutto</b>						

PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.....