

KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Czernica ul. Morelowa
Km 0+177-0+267 - 0,090km + 0,027 szer. 4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,117		
2.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.1 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • Włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.1 Razem	szt.	2		
3.		Wykonanie koryta na średnią głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. km 0+177-0+267–(90,00+27,00)x4,20 =491,40 włączenie do ulicy w km 0+267 = 62,00 Razem	m ²	553,40		
4.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Grubość warstwy 10cm.	m ²	553,40		
5.		Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego, granitowego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0mm wraz z zamiatowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m ²	553,40		
6.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczeniem. km 0+177-0+267–90,00x(1,00+1,00) =	m ²	180,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem brutto						

PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.....