

KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Nadolice Wielkie ul. Jeszkowicka
Km 0+003-0+243 - 0,240km szer. 3,70-4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,240		
2.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.3 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • Włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.5 Razem	szt.	8		
3.		Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. km 0+003-0+043–40,00x3,70 = 148,00 km 0+043-0+060–17,00x4,20 = 71,40 km 0+193-0+243–50,00x4,20 = 210,00 Razem	m ²	429,40		
4.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Grubość warstwy 10cm.	m ²	429,40		
5.		Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego, granitowego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0mm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m ²	429,40		
6.		Mechaniczne przy pomocy równiarki przemieszanie na średnią głębokość 15cm istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. km 0+060-0+193–133,00x4,20 = 558,60	m ²	558,60		
7.		Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa kamiennego, granitowego, o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem. km 0+060-0+193–133,00x4,20 = 558,60	m ²	558,60		
8.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. km 0+003 – 0+243 – 240,00x(0,75+0,75)=	m ²	360,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem brutto						

PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA

.....