

Przedmiar robót

Wymiana podsufitki i ocieplenia , remont konstrukcji dachu

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa Świelica Wiejska Kamieniec Wrocławski ul.Wrocławska 115/119
Inwestor Gmina Czernica 55-003 Czernica ul.Kolejowa 3

Sporządził Marzena Dębowska

Częstochowa Kwiecień 2012

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 2-02 1605/03	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach 16,3*13,05	m2	212,72	
			razem	m2	212,72
2	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02	P/a lub kalkulacja indywidualna - Demontaż podsufitki z listew boazeryjnych ((1,9+1,8)*2+6,23)*16,3	m2	222,17	
			razem	m2	222,17
3	KNR 2-02u1 U-0202-0002 00/01	P/a lub kalkulacja indywidualna - Demontaż rusztu podsufitki	m2	222,17	
4	KNR 2-02 0613/06	Demontaż izolacji z wełny mineralnej gr.10cm	m2	222,17	
5	KNR 4-01 0412/05	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu - p/a - belek drewnianych 18x18cm z tarcicy nasyczonej 16,3*6	m	97,80	
			razem	m	97,80
6	KNR 4-01 0108/11 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi z opłatą za wysypisko - podsufitka, belki 222,17*0,02+97,8*0,18*0,18	m3	7,61	
			razem	m3	7,61
7	KNR 4-01 0108/11 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi z opłatą za utylizację - wełna 222,17*0,1	m3	22,22	
			razem	m3	22,22
8	KNR 2-02 0616/04	Ułożenie folii PE	m2	222,17	
9	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr.2x10cm układanych na sucho	m2	222,17	
10	KNR 2-02u1 U-0202-0002 00/01	p/a - Ruszt drewniany pod podsufitkę z listew impregnowanych	m2	222,17	
11	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02	Montaż podsufitki z desek boazeryjnych	m2	222,17	
12	KNR 2-02u1 U-0202-0004 00/03	Elementy wykończenia podsufitki - listwa kątowna 16,3*6+((1,9+1,8)*2+6,23)*2	m	125,06	
			razem	m	125,06
13	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/03	Malowanie podsufitki lakierem bezbarwnym	m2	222,17	
14	KNR 4-01 0628/04	p/a lub kalkulacja indywidualna - Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna więźby dachowej - np. Fobos M-4 murlaty 16,3*0,18*3*2 płatwie i zastrzały 16,3*0,18*4*2+(4,05*2+6,23)*(0,16+0,22)*2*4 kleszcze 2,3*(0,08+0,18)*2*8*2+6,5*(0,08+0,24)*2*8 jętki 1,5*(0,06+0,16)*2*8 słupki 1,47*0,18*4*4*2+1,12*0,16*4*4*2+2,91*0,16*4*4 miecze 1,1*0,16*4*6*2+1,2*(0,12+0,16)*2*6 belka kalenicowa 16,3*0,16*4 krokwie 8,59*(0,16*2+0,12)*2*4 deskowanie azurowe 8,59*18,24*0,6	m2	17,60	
			m2	67,04	
			m2	52,42	
			m2	5,28	
			m2	21,65	
			m2	12,48	
			m2	10,43	
			m2	30,24	
			m2	94,01	
			razem	m2	311,15