
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane- wymiana pokrycia dachu z płyt eternit na dachówkę ceramiczną w bud.mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI: Wojnowice, ul. Główna 67
INWESTOR: Gmina Czernica
ADRES INWESTORA: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż.Grzegorz Janki
DATA OPRACOWANIA: 2016-05-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe dachu			
1 d.1	Kalk. własna	Prace przygotowawcze do robót-odciążenie przez oczyszczenie stropu poddasza budynku z zbędnych przedmiotów oraz w przybudówce.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		147,790	m2	147,790	
				RAZEM	147,790
3 d.1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ściany szczytowej z elementów drewnianych	m2		
		0,50 * 3,0 * 2,70 * 2	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
4 d.1	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste-krokwie lub odcinki krokwi do wymiany, elementy drewniane zabezpieczające- przyjęto 30 m2	m2		
		30,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		18,25 * 2	m	36,500	
				RAZEM	36,500
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych- konstrukcja drewniana dachu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km-przyjęto 2 m3	m3		
		2,0	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych- konstrukcja drewniana dachu samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km-przyjęto 10 km	m3		
		poz.6	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wieżba dachowa, pokrycie dachówką ceramiczną			
8 d.2	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
9 d.2	KNR-W 3 0501-06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew- przyjęto 20% powierzchni dachu- nakładka 2.5x15 cm na krokwie i płatwie	m2 poł.		
		147,79 * 0,2	m2 poł.	29,558	
				RAZEM	29,558
10 d.2	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		147,790	m2	147,790	
				RAZEM	147,790
11 d.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2		
		147,790	m2	147,790	
				RAZEM	147,790
12 d.2	KNR-W 2-02 0513-04 0513-07	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę z uszczelnieniem zaprawą	m2		
		147,790	m2	147,790	
				RAZEM	147,790
13 d.2	KNR K-05 0106-04	Montaż izolacji uszczelniająco-wentylacyjnej - uszczelnienie okapu i szczytu	m		
		18,25 * 2 + 18,0	m	54,500	
				RAZEM	54,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR K-05 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie	m		
		10,30 * 2	m	20,600	
				RAZEM	20,600
15 d.2	KNR K-05 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m		
		18,25 * 2	m	36,500	
				RAZEM	36,500
16 d.2	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m		
		0,75 * 4	m	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.14 + poz.15	m2	57,100	
				RAZEM	57,100
18 d.2	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rynny z demontażu	m		
		poz.5	m	36,500	
				RAZEM	36,500
19 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,60 * 0,70	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
21 d.2	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Odtworzenie ściany szczytowej			
22 d.3	KNR 4-01 0304-02 + kalk. własna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. min. 18 cm z zakotwieniem do konstrukcji dachu	m3		
		poz.3 * 0,24	m3	1,944	
				RAZEM	1,944
23 d.3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na ścianie szczytowej	m2		
		poz.3	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
24 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianie szczytowej	m2		
		poz.3	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
25 d.3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
		9,0 * 1,0	m2	9,000	
				RAZEM	9,000