Legenda

200PVC-U SN8

wpust uliczny

Tr2 128,50 / 1,15 127,35 — trónik redukcyjny

Opracowanie	mgr inż. Diana Mokrzycka		
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Drobiński	upr. zaw. 242/02/DUW	
Projektant	mgr inż. Marcin Fleszyński	upr. zaw. 479/01/DUW	
Inwestor	Gmina Czernica ul. Kolejowa 33, 55-003 Czernica		Skala 1:500
Temat	Sieć kanalizacji deszczowej- odwodnienie ul. Cichej w Czernicy		Nr rys.
Adres	dz. 225/11, 381, ul. Cicha, Czernica, gm. Czernica		1
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		

kolano 200/60° za przelotem

126,30 / 125,36 / 125,04 Sd3 1,26 — stud.dn500bet.z osad. h=0,32m z pokrywą typu ciężkiego na włocie klapa zwrotna

126,55 / 125,38 Tr2 1,17 — trój.reduk.200/160/45°

kd200PVC-U L=4,5m I=-0,2%

kd200PVC-U SN8 L=12,4m,I=-0,2%

kd160PVC-U L=0,9m I=-2%

kd200PVC-U SN8 L=45,3m,I=-0,2%

3,60

2,90

Wlot 125,35 - — wlot do rowu

126,47 / 125,40 / 125,08 Sw4 1,39 — stud.dn500bet. z osad. h=0,32m z wpustem i kratą D400

126,75 / 125,46 / 125,14 Sd2 1,61 — stud.dn500bet.z osad. h=0,32m z pokrywą typu ciężkiego

kd200PVC-U SN8 L=36,1m,I=-0,2%

3,40

stud.dn500bet. z osad. h=0,32m z wpustem i kratą D400 Sw3 1,22 — 126,49 / 125,59 / 125,27

kd160PVC-U L=3,0m I=-2%

3,00

trój.red.200/160/45° Tr1 0,98 — 126,51 / 125,53

kd200PVC-U SN8 L=32,5m,I=-02%

kolano 160/45°

kd160PVC-U L=4,1m I=-0,6%

1,20

3,30

kd160PVC-U L=1,7m I=-2%

2,60

126,50 / 125,63 / 125,31 Sw2 1,19 — stud.dn500bet. z osad. h=0,32m z wpustem i kratą D400

stud.dn500bet. z osad. h=0,32m z wpustem i kratą D400 Sw1 1,10 — 126,39 / 125,61 / 125,29

126,39 / 125,59 Sd1 0,80 — stud.dn500bet, z pokrywą typu ciężkiego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Wykonano dnia: 2022-06-27

Oprac. graficzne: [wykonawca, podpis]

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
"GEOCARTIS"
Grzegorz Fluder
ul. Gen. Józefa Hallera 9/7 ; 58-400 Oleśnica
tel. 501 888 480; email: geocartis@gmail.com
REGON 021177668 ; NIP 914-120-06-84

Geodeta uprawniony: (imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis)

Grzegorz Fluder nr upr. 1873