

ZAKRES OPRACOWANIA
Dwa oddziały przedszkolne (ZLII)

PROJEKTOWANY ZAKRES REMONTU ELEWACJI:

1. SKUCIE DOLNEJ CZĘŚCI ŚCIANY - BEZ ZMIAN SZEROKOŚCI OTWORU- SKUCIE ŚCIANY POD PARAPETOWEJ ORAZ MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH - EWAKUACYJNYCH Z PRZEDSZKOLA.

2. ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNĘTRZNE I RAMPĘ W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ ORAZ POKRYCIE RAMPY ORAZ SPOCZNIKA, STOPNI ORAZ PODSTOPNI SCHODÓW PŁYTĄ GRANITOWĄ PŁOMIENIOWANĄ, GROSZKOWANĄ O GRUBOŚCI PŁYTY 3 CM.

3. MONTAŻ BALUSTRAD: BALUSTRADA SPOWANA ZE STALI CHROMONIKLOWEJ Z POŁYSKIEM.
Pochwyt i słupki - rurki Ø50 mm.
Wysokość pochwyty głównego - H=110 cm, dodatkowy pochwyt dla dzieci wzdłuż biegu zamontowany na wysokości 75 cm.
Przy pochylni dodatkowy pochwyt na wysokości 90cm.
Wypełnienie: rurki pionowe Ø16 mm, odstęp między tralkami maksymalnie 10 cm w świetle.
Dodatkowo: łagodne łukowe przejścia pomiędzy biegami balustrad i poręczy.


4. MONTAŻ DASZKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM, PO OBRYSIE CEGIEŁ NADPROŻA - SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE. DASZEK O GŁĘBOKOŚCI 1.0 m

5. NAPRAWA SPĘKAŃ ELEWACJI ZA POMOCĄ PRĘTÓW NP.HELIBAR - prace wzmacniające elewację jako II ETAP PRAC

6. WYMIANA OKNA NA WITRYNĘ PRZECIWPOŻAROWĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120 O ANALOGICZNYCH PODZIAŁACH I KOLORYSTYCE JAK PIERWOTNIE

7. KINKIETY ZMIERZCHOWE Z CZARNEGO METALU - ZASILANE Z BUDYNKU - 4 SZTUKI- ŚWIATŁO SKIEROWANE W GÓRĘ I W DÓŁ. KINKIETY Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ - CZUJNIKIEM RUCHU

LEGENDA:



SPĘKANIA

ŚCIĄGI STALOWE

PRĘTY PIONOWE W NADPROŻACH