



PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

1 : 50




5	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
1	Skropienie emulsją asfaltową 1kg/m²
10	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego-mechanicznie 0/ 31,5
-	Warstwa istniejącej podbudowy do wyrównania i zastabilizowania-mechanicznego
18	Podbudowa istniejąca do pozostawienia
Σ	33 cm

Szczegół nr 1
1:25



Szczegół nr 2
1:25



Temat zadania:

Remont ul. Miłej w Gajkowie.

Funkcja:	Imię Nazwisko:	Podpis:	Skala : 1 : 50	Branża: Drogowa
Projektant:	mgr inż. Jan Ruszkiewicz Upr. bud. 151/89 UW		Inwestor : Gmina Czernica	
Asystent projektanta:	inż. Konrad Pawłowski			
Sprawdził:	_____		Data: maj 2017r	Nr rys.: 3

Zakład Budownictwa Komunikacyjnego
"BUDREX" Pracownia Projektowa
mgr inż. Jan Ruszkiewicz
54 - 107 Wrocław, ul. Maślicka 72

Nazwa rysunku:
**PRZEKROJE
POPRZECZNE**

Zastrzega się prawa autorskie