

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
ADRES INWESTYCJI : działka nr 107/4, obręb 0005 Gajków, jednostka ewidencyjna 022301_2, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie
INWESTOR : GMINA CZERNICA
ADRES INWESTORA : 55-003 CZERNICA UL. KOLEJOWA 3
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 11. 2019

Poziom cen : IV kwartał 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11. 2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE					
1		PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m		
		9.83	m	9.830	
				RAZEM	9.830
2 d.1	KNR 2-01 0312-10	Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 10 km (9.83*1.0*1.70)*0.9	m ³		
			m ³	15.04	
				RAZEM	15.04
4 d.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 10 km (kat.gr.III) (9.83*1.0*1.70)*0.1	m ³		
			m ³	1.67	
				RAZEM	1.67
5 d.1	KNR 2-01 0322-02	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wy- praskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria grun- tu III-V 33	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
6 d.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie oczyszczające - przyjęto	godz.		
		3	godz.	3.00	
				RAZEM	3.00
7 d.1	KNR-W 2-18 0801-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie- jących rurociągów o śr. 160 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1	KNR-W 2-18 0213-01	Zasuwa kołnierзова żeliwna DN 50 + obudowa teleskopowa+skrzynka ulicz- na 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.1	KNR-W 2-18 0508-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 0.01	m ³		
			m ³	0.01	
				RAZEM	0.01
10 d.1	KNR-W 2-18 0109-01	Montaż rurociągów z rur PE 100 SDR 11 RC Dz 40	m		
		10.83	m	10.83	
				RAZEM	10.83
11 d.1	KNR-W 2-18 0111-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano DN 40 3	złącz.		
			złącz.	3.00	
				RAZEM	3.00
12 d.1	KNR-W 2-18 0111-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - tuleja kołnierзова DN50/Dz63 1	złącz.		
			złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.1	KNR-W 2-18 0111-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - redukcja Dz63/DN40 1	złącz.		
			złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.1	KNR-W 2-18 0111-01	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście Dz40/stal Dn32 1	złącz.		
			złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1	KNR-W 2-18 0105-01	Rura osłonowa DN 65	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE	200m - 1 prób.		
		0.05	200m - 1 prób.	0.05	
				RAZEM	0.05
17 d.1	KNR-W 2-18 0705-01	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE	200m - 1 prób.		
		0.05	200m - 1 prób.	0.05	
				RAZEM	0.05

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNRW 2-18 d.1 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm 0.05	szt szt	 0.050	 0.050
				RAZEM	0.050
19	KNRW 2-18 d.1 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm 0.05	szt szt	 0.050	 0.050
				RAZEM	0.050
20	kalkulacja d.1 własna	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ka- nał 2.95	m ³ m ³	 2.950	 2.950
				RAZEM	2.950
21	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 2.95	m ³ m ³	 2.95	 2.95
				RAZEM	2.95
22	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartoś- ci Is= 0,98 2.95	m ³ m ³	 2.950	 2.950
				RAZEM	2.950
23	KNR 2-19 d.1 0219-01	Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego 9.83	m m	 9.83	 9.83
				RAZEM	9.83
24	kalkulacja d.1 własna	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki do poziomu terenu 16.71-2.95	m ³ m ³	 13.760	 13.760
				RAZEM	13.760
25	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 13.76	m ³ m ³	 13.76	 13.76
				RAZEM	13.76
26	KNR 2-01 d.1 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartoś- ci Is= 0,98 13.76	m ³ m ³	 13.760	 13.760
				RAZEM	13.760
27	KNR 2-31 d.1 0511-02	Umocnienie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 1	m ² m ²	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
28	KNR-W 4-02 d.1 0126-02 analogia	Demontaż istniejącego wodomierza z armaturą 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4-02 d.1 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 3	m m	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
30	KNR-W 2-15 d.1 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwin- towanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.5	m m	 1.50	 1.50
				RAZEM	1.50
31	KNR-W 2-15 d.1 0132-04	Zawory odcinające o śr. nominalnej 32 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
32	KNR-W 2-15 d.1 0132-03	Zawór pierwszeństwa DN 25 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 2-15 d.1 0132-03	Zawór z zabezpieczeniem kołpakowym 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE		
1	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	1	33