




**CZYSZCZAK DN 125**  
z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym



### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	Nazwa elementu	Wymiar Średnica	Materiał	Ilość szt.
1.	Trójnik żeliwny T	125	żeliwo	2
2.	Czyszczak (z 1 zas. nożową)	125	-	2
3.	Zasuwa nożowa	125	żeliwo	3
4.	Tuleja kołnierzowa z kołnierzem luźnym	125/125	PE, stal	4
5.1	Króciec dwukołnierzowy	250 - 125	żeliwo	3
5.2	Króciec dwukołnierzowy	300 - 125	żeliwo	1
6	Łuk segmentowy 16°	125	PE	2

Armatura i rurociagi - ciśnienie min. PN10  
Do montażu armatury zamontować śruby kwasoodporne



BIURO PROJEKTOWE <b>KANWOD</b> Wartalscy s.c. Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski ul. Smoluchowskiego 56/8, 50 -372 WROCŁAW						
Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski	Nr ewid. upr. 384/90/UW	Specjalność: Instalacyjno-budowlana w zakresie robót inżynierskich i budowlanych	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY UWZGLĘDNIĄCY ZMIANY Z 04.2020	
Asystent projektanta	mgr inż. Jerzy Wartalski					
	mgr inż. Jan Wartalski			Nr rysunku	9/2	
Podziałka	Investor	GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 55-003 Czernica				
	Zadanie	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami ścieków i przewodami tłocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."				
1:20	Adres obiektu	Działki nr 262/2, 263, 273, 274, 275, 276/3, 276/6, 276/7, 277, 278, 279, 283, 288, 289, 290 arkusz mapy 1:2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica (ul. Usługowa)				
	Nazwa rysunku	Węzeł czyszczakowy T2				
					Data	04.2020