

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-13 0101-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0.136	km km	 0.136	
				RAZEM	0.136
2	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) wraz z wywozem Krotność = 0.7 313*0.3	m ³ m ³	 93.900	
				RAZEM	93.900
3	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - usunięcie istniejącego kruszywa na odkład 97*3	m ² m ²	 291.000	
				RAZEM	291.000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem na składowisko wykonawcy Krotność = 1.25 769.8	m ² m ²	 769.800	
				RAZEM	769.800
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 929.8	m ² m ²	 929.800	
				RAZEM	929.800
6	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75 557	m ² m ²	 557.000	
				RAZEM	557.000
7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 521	m ² m ²	 521.000	
				RAZEM	521.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 521	m ² m ²	 521.000	
				RAZEM	521.000
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 521	m ² m ²	 521.000	
				RAZEM	521.000
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 19	m ³ m ³	 19.000	
				RAZEM	19.000
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 204	m m	 204.000	
				RAZEM	204.000
12	KNR 2-31 0114-01 analogia	Pobocze - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.5 171	m ² m ²	 171.000	
				RAZEM	171.000
13	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa wykonana z kruszywa z odzysku z rozbiórki istniejącej drogi 105	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
14	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem i odchwaszczaniem 510.4	m ² m ²	 510.400	
				RAZEM	510.400
15	KNR 5-24 0105-05 analogia	wywóz nadmiaru i składowanych elementów organicznych gruntu z wykopów i materiałów nienadających się w wbudowania oraz ich i utylizacja 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 5-02 0711-01 analogia	Zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa zasuw, włazów, pokryw	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	wycena indywidualna	Aktualizacja, w zakresie wykonanych robót, posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) ewidencji dróg prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firmę Smart Factor ul. Algierska 17K, 03-954 Warszawa. Aktualizacji ewidencji może dokonać wykonawca (lub podmiot wskazany przez wykonawcę) posiadający pozytywne referencje na co najmniej 1 usługę polegającą na zakładaniu/aktualizacji ewidencji dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, mostom i tunelom. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19		Roboty porządkowe na szerokości pasa drogowego - profilowanie, wycinanie krzewów, usuwanie pozostałości karczwy, porządkowanie terenu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000