



PRZEKRÓJ II - II



PRZEKRÓJ III - III



OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - EKO-KOSTKA BETONOWA 18,5x18,5cm GR. 8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
3. PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NIESORTOWANEGO  $\phi$  0-31,5mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm
4. PODBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO NIESORTOWANEGO  $\phi$  0-63mm, STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm
5. KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm
7. ŁAWA Z BETONU "B-15" Z OPOREM W IŁOŚCI 0,042 m<sup>3</sup>/m
8. KOSTKA BETONOWA GR. 8cm - MIEJSCA POSTOJOWE
9. WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z PIASKU PODSYPKOWEGO
10. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6 cm
11. PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 cm
12. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 cm
13. OBRZEŻE BETONOWE GR. 8 cm
14. ŁAWA BETONOWA
15. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 10cm.

UWAGI:  
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie  
- wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną



maatproject sp. z o.o.

maatproject sp. z o.o.  
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z  
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

ADRES BUDOWY: dz. nr 39/4, 39/1, 39/2, Nadolice Małe  
INWESTOR: Gmina Czernica  
ADRES: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: podpisy:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski  
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

WARSTWY ZEWNĘTRZNE  
PRZEKROJE II-II, III-III

A-20

branża: ARCHITEKTURA data: 30.10.2020 skala: 1:20