



Przedmiar zadanie 2 dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg;

45233140-2 – roboty drogowe.

Zadanie nr 2

**„Remont dróg w Dobrzykowicach, Nadolicach Małych, Nadolicach Wielkich
i Kamieńcu Wrocławskim, polegający na wykonaniu nawierzchni z
destruktu asfaltowego ZACHÓD”**

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ślęza, 29 lipiec 2021



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Dobrzykowice ul. Rolna Gmina Czernica

Inwestor


URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny


Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER LUDOWNICTWA LĄDOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podstawie
§ 4 ust. 2 § 7 i 13 ust. 7 pkt 3 lit. b rozp. Min.
Gosp. Ter. i Ochrony Środ. z dnia 28 II 1975 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 40)
Unr. Nr ewid. 101/85/UW Wrocław

Ślęza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Dobrzykowice ul. Rolna Gmina Czernica						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Kosztorys inwestorski						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi, poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Rolna w Dobrzykowicach długość drogi 670 m szerokość średnia 5,0 m.	mb	620,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	3100,00		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 5,0 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania. Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego 0,5 m wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	3100,00		



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Nadolice Wielkie ul. Brzozowa, Świerkowa, Gajowa.

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ślęza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Nadolice Wielkie ul.Brzozowa,Świerkowa,Gajowa.						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi,poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). 1) ul. Brzozowa/Dworska długości 205 m szerokości 5,5; 2) ul.Gajowa długości 85 m szerokości 5,0 m; 3) ul Świerkowa do skrzyżowania z ul Agrestową o długości 95,0 m i szerokości 4,4 m Ulice w Nadolicach Wielkich	mb	385,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczeniem istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszcze, roboty uzupełniające (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	1970,50		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie mechaniczne (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości wg.poz 1 wraz z zagęszczeniem. .Zaladunek i dostawa destruktu ze składowiska w Nadolicach do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	1970,50		



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Nadolice Małe ul. Słoneczna

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Śleza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER BUDOWLANIOWO-LANDSZAFTOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podbudowie
§ 4 ust. 2 § 7.1.13 ust. 7 pkt 3 lit. b rozp. Min.
Gosp. Tar. i Ochrony Środ. z dnia 28 II 1975 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 46)
Unr. Nr swid. 181/85/UW Wrocław

Śleza, 29 lipiec 2021

PRZEDMIAR

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Nadolice Małe ul. Słoneczna						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
PRZEDMIAR						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi,poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Słoneczna w Nadolicach Małych długości 150 m, szerokości 5,0 m	mb	150,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	750,00		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 5,0 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego 0,5 m wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	750,00		



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Kamieniec Wrocławski ul. Krótka

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Śleza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
INGINIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podstawie
§ 4 ust. 2 pkt 13 ust. 7 pkt 3 lit. b rozp. Min.
Gosp. Ter. i Ochrony Środ. z dnia 28 II 1978 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 46)
Unr. Nr ewid. 181/85/UW Wrocław

Śleza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Kamieniec Wrocławski ul. Krótka						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi, poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Krótka w Kamieńcu Wrocławskim długości 160 m, szerokości 4,2-4,5 m.	mb	160,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	704,00		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 4,2-4,5 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania. Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego 0,5 m wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto	m2	704,00		
		Razem brutto				