


Sklepienie ceglane naprawić
przez przemurowanie fragmentami
po podstemplowaniu.
Cegła pełna kl 15 MPa, zaprawa M10.

WYBURZENIA

Wklejać na kotwy chemiczne
np HIT HY 170



ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ NADPROŻY , St3SX (S235JR)						
Nr	Przedmiot	Długość	Ciężar jedn.	Ciężar	Liczba	Ciężar
	mm	m	kG/m	kG	szt	kG
1	IN 100	1.4	8,32	11.65	20	232.96
2	IN 100	1.6	8,32	13.31	4	53.25
2	IN 100	1.3	8,32	10.82	6	64.90
RAZEM (kG)						351.10
IN- dwuteowniki normalne gorąco walcowane						

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ ŚCIĄGÓW , St3SX (S235JR)						
Nr	Przedmiot	Długość	Ciężar jedn.	Ciężar	Liczba	Ciężar
	mm	m	kG/m	kG	szt	kG
4	Ø 20	5.1	2,47	12.60	7	88.18
RAZEM (kG)						88.18
UWAGA: SPRAWDZIĆ DŁUGOŚCI NA BUDOWIE						

- UWAGI:
- Klasa ekspozycji dla betonu XC2-XC2 (PN-B-03264:2004).
 - Beton B30, (C25-30), dla fundamentów wodoszczelny W6.
 - Stal zbrojeniowa A-IIIIN: fyk=500MPa, np: BST500S(B), B500SP.
 - Stal kształtowa St3SX(S235JR). IN- dwuteowniki normalne walcowane.
 - Zabezpieczenie antykorozyjne stali kształtowej farbami ftalowymi.
 - Przemurowania, zamurowania i ściany nośne: cegła pełna lub silikaty Silka kl. 15 MPa, zaprawa m.ki 5 MPa.
 - Remont ścian i stropów wg opisu technicznego.
 - Ścianki działowe na stropach lekkie gipsowo- kartonowe.
 - Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
 - Rozbieżności i niezgodności wyjaśnić z Projektantami- nie dokonywać samodzielnych zmian.

ZESTAWIENIE DREWNA- UZUPEŁNIENIE STROPU (C24)						
Nr		B	H	Długość	Objętość 1 szt	Liczba
		cm	cm	m	m³	szt
11	Krawędziaki	8	16	0.70	0.0090	3
12	Krawędziaki	8	16	0.80	0.0102	4
Łącznie m³ :					0.068	

EE2 Sp. zo.o.		ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wrocław	
Inwestor: Gmina Czernica ul.Kolejowa 3 55-003 Czernica	Adres inwestycji: ul.Główna 67, 55-003 Wojnowice dz. nr 36/2, obręb Wojnowice	Faza: projekt wykonawczy	Nr rys. K1
Inwestycja: REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO			Data: MAJ 2021
Treść : RZUT PARTERU			Skala: 1:75
Branża: KONSTRUKCJA	Opracowanie sporządził: mgr inż. Tomasz Wojtaś spec.konstr. 84/93/UW	Podpis:	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA			